

Для рассмотрения в архиве

СОГЛАСОВАНО:

ООО "Лад-Ремстрой"

Директор А.А. Турчанинов



2021 г.

УТВЕРЖДАЮ:

ООО "Управляющая компания "ЛАД"

Общественная организация



2021 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Ограждение придомовой территории многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Таганрог, ул. С.Шило, 261-2

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 1798,870 тыс. руб.
 строительных работ 1235,072 тыс. руб.
 монтажных работ 454,072 тыс. руб.
 прочих 38,494 тыс. руб.
 Средства на оплату труда 354,921 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость 1998,88 чел. час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2021г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	в т.ч. оплаты труда	Всего	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Раздел 1. Строительные работы											
Ограждение из панелей											
1	ФЕР01-02-059-02	Рытье ям вручную глубиной 1,0 м под стойки ограждения, группа грунтов: 2 (шт)	93	50,37 50,37		4684	4684		6,61	614,73	
		(МАТ=0 к расч.) НР (57589 руб.): 80% от ФОТ СП (41649 руб.): 45% от ФОТ									

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		
				всего	эксплуатация машин в т.ч. оплаты труда	эксплуатация машин в т.ч. оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего	
												5
1	2	3	4									
2	ФЕР06-01-080-10	Приготовление тяжелого бетона: на щебне класса В 15 (100 м3) 26 834,80 = 14 167,33 + 80 x 118,60 + 53 x 59,99 НР (2080 руб.): 66%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	0,0744 (93*0,09) / 100	26634,8 2353,34	2067,35 411,05	1997	175	154 31	301,71	22,45		
3	ФЕР09-08-001-01	Установка металлических столбов высотой до 4 м. с погружением в бетонное основание (100 шт) НР (7517 руб.): 90%*0,7 от ФОТ СП (9127 руб.): 85%*0,9 от ФОТ	0,93 93/100	3988,08 304,01	3430,97 281,18	3690	283	3191 261	35,64	33,15		
4	Прайс Grand Line	Столб окрашенный 3000x60x40x1,2 Цена: 1276/6,02/1,2*1,0075 (шт)	93	177,96		16550						
5	ФЕР09-03-040-01	Монтаж защитных ограждений (т) НР (14432 руб.): 90%*0,7 от ФОТ СП (17525 руб.): 85%*0,9 от ФОТ	1,24257 12,81*97/1000	1063,23 835,41	56,42 3,82	1321	1038	70 5	94,29	117,16		
6	Прайс Grand Line	Панель Medium с полимерным покрытием 2,03x2,5 м. Цена: 2606/6,02/1,2*1,0075 (шт)	97	363,45		35255						
7	Прайс Grand Line	Крепление скоба-болт. Цена: 78/6,02/1,2*1,0075 (шт)	372 93*4	10,88		4047						
8	Прайс Grand Line	Крепление столба. Цена: 62/6,02/1,2*1,0075 (шт)	93	8,65		804						
9	ФЕР07-01-055-07	Устройство капиток. с установкой столбов (100 шт) НР (3214 руб.): 130%*0,7 от ФОТ СП (2702 руб.): 85%*0,9 от ФОТ	0,02 2/100	29133,53 5249,63	22860,45 2801,95	583	105	457 56	578,79	11,58		
10	Прайс Grand Line	Столб окрашенный 3000x60x40x1,4 Цена: 1597/6,02/1,2*1,0075 (шт)	4	222,73		891						

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	в т.ч. оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
11	Прайс Grand Line	Капитка Medium с полимерным покрытием без ребер жесткости высотой 2,03 м Цена: 19870/6,02/1,2*1,0075 (шт)	2	2771,18		5542					
12	ФЕР09-04-012-02	Установка дверного доводчика к металлическим дверям (шт) НР (301 руб.): 90%*0,7 от ФОТ СП (365 руб.): 85%*0,9 от ФОТ	2	13,84 11,01	2,11	28	22	4	1,11	2,22	
13	Прайс ИП Гаценко	Доводчик уличный, двухскоростной Цена: 2530/6,02/1,2*1,02 (шт)	2	357,23		714					
14	ФЕР07-01-055-01	Устройство ворот распашных с установкой столбов: металлических (100 шт) 48 002,56 = 33 557,78 + 29,1 x 490,00 + 0,106 x 1 752,60 НР (8199 руб.): 130%*0,7 от ФОТ СП (6893 руб.): 85%*0,9 от ФОТ	0,02 (2) / 100	48002,56 18936,35	12877,95 1561,67	960	379	258 31	1940,2	38,8	
15	Прайс Grand Line	Столб окрашенный 3000х60х40х1,4 Цена: 1597/6,02/1,2*1,0075 (шт)	4	222,73		891					
16	Прайс Grand Line	Ворота Medium с полимерным покрытием без ребер жесткости высотой 2,03 м Цена: 46600/6,02/1,2*1,0075 (шт)	2	6499,1		12998					
17	ФЕР09-03-012-12	Монтаж опорной стойки для наружного электропитания (т) НР (12 руб.): 90%*0,7 от ФОТ СП (15 руб.): 85%*0,9 от ФОТ	0,0132 6,6*2/1000	449,2 59,11	268,76 32,58	6	1	4	6,59	0,09	
18	Прайс Grand Line	Столб окрашенный 3000х60х40х1,4 Цена: 1597/6,02/1,2*1,0075 (шт)	2	222,73		445					

Ограждение из профнастила

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин в т.ч. оплаты труда	оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
19	ФЕР01-02-059-02	3 Рытье ям вручную глубиной 1,0 м под стойки ограждения, группа грунтов: 2 (шт) (МАТ=0 к расх.) НР (17340 руб.): 80%*0,7 от ФОТ СП (12540 руб.): 45%*0,9 от ФОТ	4 28	50,37 50,37	6 6	7 1410	8 1410	9 9	10 6,61	11 185,08	
20	ФЕР06-01-080-10	3 Приготовление тяжелого бетона: на щебне класса В 15 (100 М3) 26 834,80 = 14 167,33 + 80 x 118,60 + 53 x 59,99 НР (626 руб.): 66%*0,7 от ФОТ СП (4396 руб.): 45%*0,9 от ФОТ	0,0224 (28*0,08) / 100	26834,8 2353,34	2067,35 411,05	601	53	46 9	301,71	6,76	
21	ФЕР09-08-001-01	4 м: с погружением в бетонное основание (100 шт) НР (2273 руб.): 90%*0,7 от ФОТ СП (2760 руб.): 65%*0,9 от ФОТ	0,28 28/100	3968,08 304,01	3430,97 281,18	1111	85	961 79	35,64	9,98	
22	Прайс Grand Line	28 Столб окрашенный 3000x60x40x1,2 Цена: 1276/6,02/1,2*1,0075 (шт)	28	177,96		4983					
23	ФЕР09-03-014-01	(т) Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей НР (3620 руб.): 90%*0,7 от ФОТ СП (4396 руб.): 65%*0,9 от ФОТ	0,4326 2,06*210/1000	1258,46 553,07	473,06 53,96	544	239	205 23	63,28	27,37	
24	ФССЦ-23.3.08.02-0065	ММ (м) Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером: 40x20 мм, толщина стенки 2,5	210	15,77		3312					
25	ФЕР09-04-006-02	(100 м2) Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа НР (22935 руб.): 90%*0,7 от ФОТ СП (27849 руб.): 65%*0,9 от ФОТ	1,4 (70*2) / 100	3645,16 954,89	2389,43 229,05	5103	1337	3345 321	105,28	147,39	
26	ФССЦ-08.3.09.04-0011	(м2) Профнастил оцинкованный с покрытием:	161 140*1,15	57,1		9193					

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин в т.ч. оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	ФСЦ-01.7.15.14-0075	Шурупы-саморезы кровельные окрашенные: 5,5x19 мм (100 шт)	2,8	46,2		129				
Раздел 2. Электромонтажные работы										
Надземный участок электропитания										
28	ФЕРм08-02-394-01	Линия провода тросового, количество проводов в линии до 4, сечение жил провода до 6 мм2 (100 м) НР (127 руб.): 95%*0,7 от ФОТ СП (112 руб.): 65%*0,9 от ФОТ	0,04 (4)/100	542,23 213,57	68,31 7,28	22	9	3	22,72	0,91
29	ФЕРм08-02-411-01	Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм (100 м) НР (152 руб.): 95%*0,7 от ФОТ СП (134 руб.): 65%*0,9 от ФОТ	0,04 (4)/100	1009,54 260,94	147,98 4,52	40	10	6	27,76	1,11
30	ФЕРм08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 (100 м) НР (25 руб.): 95%*0,7 от ФОТ СП (22 руб.): 65%*0,9 от ФОТ	0,04 (4)/100	87,15 59,13	5,33 0,76	3	2		6,29	0,25
31	ФЕРм08-03-545-01	Коробка с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 10 (шт) НР (457 руб.): 95%*0,7 от ФОТ СП (402 руб.): 65%*0,9 от ФОТ	1	79,65 31,11	2,03	80	31	2	3,31	3,31
32	Прайс ИП Гаценко	Коробка коммутационная Цена: 65/6,02/1,2*1,02 (шт)	1	9,18		9				

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин в т.ч. оплаты труда	оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11		
33	ФЕРм08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм (шт) НР (600 руб.): 95%*0,7 от ФОТ СП (704 руб.): 65%*0,9 от ФОТ	2	65,16 23,51	38,65 3,97	47	77 8	2,37	4,74		
34	Прайс ИП Гаценко	Шкаф ЩРН-М Цена: 2600/6,02/1,2*1,02 (шт)	2	367,11							
35	ФЕРм08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А (шт) НР (663 руб.): 95%*0,7 от ФОТ СП (759 руб.): 65%*0,9 от ФОТ	4	35,98 14,94	1,05	59	4	1,56	6,24		
36	Прайс ИП Гаценко	Автомат С6 Цена: 200/6,02/1,2*1,02 (шт)	4	28,24							
37	ФЕРм08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (100 м) НР (2717 руб.): 95%*0,7 от ФОТ СП (2390 руб.): 65%*0,9 от ФОТ	1,2 (120) / 100	206,76 154,92	0,31 0,14	186		16,29	19,55		
38	Прайс ИП Гаценко	Кабель-канал Цена: 38/6,02/1,2*1,02 (м)	120	5,37							
39	ФЕРм08-02-148-01	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м) НР (11780 руб.): 95%*0,7 от ФОТ СП (10363 руб.): 65%*0,9 от ФОТ	8	179,05 95,91	45,57 5,02	767	365 40	9,97	79,76		
40	Прайс ИП Гаценко	Кабель ПВС 3х2,5 Цена: 103/6,02/1,2*1,02 (м)	320 (120+40)*2	14,54							
41	Прайс ИП Гаценко	Провод КВК 2х0,5 Цена: 37/6,02/1,2*1,02 (м)	320 (120+40)*2	5,22							
42	Прайс ИП Гаценко	Провод УТР Цена: 50,9/6,02/1,2*1,02 (м)	160 80*2	7,19							

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	в т.ч. оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
43	ФЕРм08-03-574-01	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм ² (100 шт) НР (394 руб.): 95%*0,7 от ФОТ СП (346 руб.): 65%*0,9 от ФОТ	0,16	272,63 166,66	1,78 0,26	44	27		16,8	2,69	
Подземный участок электропитания											
44	ФЕР01-01-010-44	Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,15 м ³ , группа грунтов 2 (1000 м ³) НР (2196 руб.): 95%*0,7 от ФОТ СП (1486 руб.): 50%*0,9 от ФОТ	0,0864 (80*2*0,9*0,6) / 1000	8597,38 185,33	8412,05 1557,36	743	16	727 135	23,76	2,05	
45	ФЕР22-01-021-01	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром до 50 мм (км) НР (6880 руб.): 130%*0,7 от ФОТ СП (6056 руб.): 89%*0,9 от ФОТ	0,16	4145,98 1864,32	2275,87 285,82	663	298	364 46	200,68	32,11	
46	Прайс ИП Гаценко	Труба для кабеля ПНД 25мм Цена: 38,8/6,02/1,2*1,02 (м)	160	5,48		877					
47	ФЕРм08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм ² (100 м) НР (1397 руб.): 95%*0,7 от ФОТ СП (1228 руб.): 65%*0,9 от ФОТ	1,6	87,15 59,13	5,33 0,76	139	95	9 1	6,29	10,06	
48	ФЕРм08-02-412-10	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм ² (100 м) НР (3060 руб.): 95%*0,7 от ФОТ СП (2692 руб.): 65%*0,9 от ФОТ	4,8 1,6*3	69,56 42,21	10,66 1,51	334	203	51 7	4,49	21,55	

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин в т.ч. оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего	
											оплаты труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
49	Прайс ИП Гаценко	Кабель ПВС 3x2,5 Цена: 103/6,02/1,2*1,02 (м)	160 80*2	14,54		2326					
50	Прайс ИП Гаценко	Провод КВК 2x0,5 Цена: 37/6,02/1,2*1,02 (м)	160 80*2	5,22		835					
51	Прайс ИП Гаценко	Провод УТР Цена: 50,9/6,02/1,2*1,02 (м)	320 80*2*2	7,19		2301					
52	ФЕР01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (100 м3) НР (7750 руб.): 80%*0,7 от ФОТ СП (5605 руб.): 45%*0,9 от ФОТ	0,864 0,0864*10	729 729		630	630		97,2	83,98	
53	ФЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3) НР (1727 руб.): 95%*0,7 от ФОТ СП (1169 руб.): 50%*0,9 от ФОТ	0,864 0,0864*10	387,18 106,88	280,3 30,58	335	92	243 26	12,53	10,83	
Монтажные работы											
54	ФЕРм10-02-016-06	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания (шт) НР (2865 руб.): 80%*0,7 от ФОТ СП (2763 руб.): 60%*0,9 от ФОТ	2	199,95 112,01	39,6 4,43	400	224	79 9	10,1	20,2	
55	Прайс ИП Гаценко	Блок питания 12в 4А Цена: 1550/6,02/1,2*1,02 (шт)	2	218,85		438					
56	ФЕРм08-03-481-13	Установка привода ворот (шт) НР (4177 руб.): 95%*0,7 от ФОТ СП (3674 руб.): 65%*0,9 от ФОТ	4	222,5 58,03	144,91 13,62	890	232	580 54	5,85	23,4	
57	Прайс ИП Гаценко	001А5000А Same Привод для распашных ворот 230 в Цена: 21320/6,02/1,2*1,02 (шт)	4	3010,3		12041					
58	ФЕРм08-03-573-04	Монтаж блока управления (шт) НР (800 руб.): 95%*0,7 от ФОТ СП (704 руб.): 65%*0,9 от ФОТ	2	65,16 23,51	38,65 3,97	130	47	77 8	2,37	4,74	

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	в т.ч. оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
5	6	7	8	9	10	11					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
59	Прайс ИП Гаценко	ZF-IN Same Блок управления Цена: 9140/6,02/1,2*1,02 (шт)	2	1290,53		2581					
60	ФЕРм10-08-003-07	Устройство оптико-(фото)электрическое; комплект преобразователей (излучатель, фотоприемник) (компл.) НР (6136 руб.): 80%*0,7 от ФОТ СП (5917 руб.): 60%*0,9 от ФОТ	8	70,67 62,34		565	499		6,48	51,84	
61	Прайс ИП Гаценко	DIR10 Фотоэлементы дальность 10 м Цена: 3930/6,02/1,2*1,02 (шт)	8	554,9		4439					
62	ФЕРм11-01-002-01	Конструкции для установки исполнительных механизмов, устанавливаемые: на стене, масса до 20 кг - кронштейн для KLED (шт) НР (727 руб.): 80%*0,7 от ФОТ СП (701 руб.): 60%*0,9 от ФОТ	2	269,35 22,32	53,72 7,16	539	45	107 14	2,25	4,5	
63	Прайс ИП Гаценко	KIARO S кронштейн для KLED Цена: 400/6,02/1,2*1,02 (шт)	2	56,48		113					
64	ФЕРм09-01-081-01	Установка сигнальной лампы и кнопки выхода (шт) НР (685 руб.): 95%*0,7 от ФОТ СП (603 руб.): 65%*0,9 от ФОТ	4 2+2	18,74 10,87	7,11 1	75	43	28 4	1,13	4,52	
65	Прайс ИП Гаценко	KLED Лампа сигнальная 230В Цена: 2140/6,02/1,2*1,02 (шт)	2	302,16		604					
66	Прайс ИП Гаценко	Кнопка выхода уличная Цена: 920/6,02/1,2*1,02 (шт)	2	129,9		260					
67	ФЕРм10-08-001-02	Монтаж контроллера доступа (шт) НР (2886 руб.): 80%*0,7 от ФОТ СП (2783 руб.): 60%*0,9 от ФОТ	2	130,23 117,7		260	235		11,7	23,4	

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин в т.ч. оплаты труда	эксплуатации машин в т.ч. оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
68	Прайс ИП Гаценко	Контроллер доступа Z-5R Relay Цена: 860/6,02/1,2*1,02 (шт)	2	121,43		243					
69	ФЕРм08-03-572-04	Блок управления автоматикой (шт) НР (1219 руб.): 95%*0,7 от ФОТ СП (1072 руб.): 55%*0,9 от ФОТ	2	388,71 34,62	60,86 7,28	777	69	122 15	3,49	6,98	
70	Прайс ИП Гаценко	GSM блок управления автоматикой Цена: 17250/6,02/1,2*1,02 (шт)	2	2435,63		4871					
71	ФЕРм10-04-015-01	Комплект - Радиоприемник - антенна (компл.) НР (3553 руб.): 92%*0,7 от ФОТ СП (3227 руб.): 55%*0,9 от ФОТ	2	186,12 118,82	58,49 6,54	372	238	117 13	13,1	26,2	
72	Прайс ИП Гаценко	AF43TW Радиоприемник встраиваемый для 001TW2EE Цена: 2760/6,02/1,2*1,02 (шт)	2	389,7		779					
73	Прайс ИП Гаценко	TOP-A433N Антенна Цена: 1140/6,02/1,2*1,02 (шт)	2	160,96		322					
74	ФЕРм08-01-081-01	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 (шт) НР (342 руб.): 95%*0,7 от ФОТ СП (301 руб.): 55%*0,9 от ФОТ	2	18,74 10,87	7,11 1	37	22	14 2	1,13	2,26	
75	Прайс ИП Гаценко	Считыватель ключей EM-magIne Цена: 1500/6,02/1,2*1,02 (шт)	2	211,79		424					
76	ФЕР09-04-012-02	Установка электромагнитного замка (прим) (шт) НР (914 руб.): 90%*0,7 от ФОТ СП (1110 руб.): 55%*0,9 от ФОТ	6	13,84 11,01	2,11	83	66	13	1,11	6,66	

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин в т.ч. оплаты труда	эксплуатации машин в т.ч. оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
77	Прайс ИП Гаценко	Электромагнитный замок уличный Цена: 3390/6,02/1,2*1,02 (шт)	6	478,65		2872					
78	ФЕРп02-02-001-01	Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения (шт) НР (339 руб.): 65%*0,7 от ФОТ СП (268 руб.): 40%*0,9 от ФОТ	1	39,1 39,1		39	39		2,49	2,49	
79	ФЕРп02-02-002-01	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1 (шт) НР (530 руб.): 65%*0,7 от ФОТ СП (419 руб.): 40%*0,9 от ФОТ	1	61,3 61,3		61	61		3,9	3,9	
80	ФЕРп02-01-001-03	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 10 (система) НР (9008 руб.): 65%*0,7 от ФОТ СП (6336 руб.): 40%*0,9 от ФОТ	1	921,7 921,7		922	922		65	65	
81	ФЕРп02-01-001-04	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-001-03 (канал) НР (773 руб.): 65%*0,7 от ФОТ СП (612 руб.): 40%*0,9 от ФОТ	1	89,35 89,35		89	89		6,3	6,3	
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						173317	15114	11683 1198		1748,29	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Прил.2, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1, 19, 52, 2, 20, 3-8, 10, 12-13, 15, 17-18, 21-27, 76, 9, 11, 14, 16, 44, 53, 45, 28-31, 33, 35, 37, 39, 43, 47-48, 56, 58, 64, 69, 74, 32, 34, 36, 38, 40-42, 46, 49-51, 54-55, 57, 59-63, 65-68, 70, 72-73, 75, 77, 71))						177172	17215	13437 1377		1998,88	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (СМР - Письмо Минстрой РО №26/2405 от 19.03.2021г. ОЗП=19,09; ЭМ=8,39; ЗПМ=19,09; МАТ=6,02)						1323421	328635	112736 26286		1998,88	


№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	в т.ч. оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Накладные расходы											
Сметная прибыль											
Итого по смете:											
Итого по Строительным работам											
Земляные работы, выполняемые ручным способом:											
Итого Поз. 1, 19, 52											
Всего с учетом "Прил.2, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"											
Всего с учетом "СМР - Письмо Минстрой РО №26/2405 от 19.03.2021г. ОЗП=19,09; ЭМ=8,39; ЗПМ=19,09; МАТ=6,02"											
Накладные расходы 80%*0,7 ФОТ (от 147 623)											
Сметная прибыль 45%*0,9 ФОТ (от 147 623)											
Итого с накладными и см. прибылью											
Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы):											
Итого Поз. 2, 20											
Всего с учетом "Прил.2, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"											
Всего с учетом "СМР - Письмо Минстрой РО №26/2405 от 19.03.2021г. ОЗП=19,09; ЭМ=8,39; ЗПМ=19,09; МАТ=6,02"											
Накладные расходы 66%*0,7 ФОТ (от 5 880)											
Итого с накладными и см. прибылью											
Строительные металлические конструкции:											
Итого Поз. 3-8, 10, 12-13, 15, 17-18, 21-27, 76											
Всего с учетом "Прил.2, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"											
Всего с учетом "СМР - Письмо Минстрой РО №26/2405 от 19.03.2021г. ОЗП=19,09; ЭМ=8,39; ЗПМ=19,09; МАТ=6,02"											
Накладные расходы 90%*0,7 ФОТ (от 82 545)											
Сметная прибыль 85%*0,9 ФОТ (от 82 545)											
Итого с накладными и см. прибылью											

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	в т.ч. оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве:											
Итого Поз. 9, 11, 14, 16											
Всего с учетом "Прил.2, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"											
Всего с учетом "СМР - Письмо Минстрой РО №26/2405 от 19.03.2021г. ОЗП=19,09; ЭМ=8,39; ЗПМ=19,09; МАТ=6,02"											
Накладные расходы 130%*0,7 ФОТ (от 12 542)											
Сметная прибыль 85%*0,9 ФОТ (от 12 542)											
Итого с накладными и см. прибылью											
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:											
Итого Поз. 44, 53											
Всего с учетом "Прил.2, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"											
Всего с учетом "СМР - Письмо Минстрой РО №26/2405 от 19.03.2021г. ОЗП=19,09; ЭМ=8,39; ЗПМ=19,09; МАТ=6,02"											
Накладные расходы 95%*0,7 ФОТ (от 5 899)											
Сметная прибыль 50%*0,9 ФОТ (от 5 899)											
Итого с накладными и см. прибылью											
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:											
Итого Поз. 45											
Всего с учетом "Прил.2, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"											
Всего с учетом "СМР - Письмо Минстрой РО №26/2405 от 19.03.2021г. ОЗП=19,09; ЭМ=8,39; ЗПМ=19,09; МАТ=6,02"											
Накладные расходы 130%*0,7 ФОТ (от 7 560)											
Сметная прибыль 89%*0,9 ФОТ (от 7 560)											
Итого с накладными и см. прибылью											
Итого											
Итого по Монтажным работам											
Электромонтажные работы на других объектах:											

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	в т.ч. оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Итого Поз. 28-31, 33, 35, 37, 39, 43, 47-48, 56, 58, 64, 69, 74					4525	1849	1338		192,07	
	Всего с учетом "Прил.2, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					5003	2126	1539		220,88	
	Всего с учетом "СМР - Письмо Минстрой РО №26/2405 от 19.03.2021г. ОЗП=19,09; ЭМ=8,39; ЗПМ=19,09; МАТ=6,02"					61552	40585	12912		220,88	
	Накладные расходы 95%*0,7 ФОТ (от 43 639)					29020					
	Сметная прибыль 65%*0,9 ФОТ (от 43 639)					25529					
	Итого с накладными и см. прибылью					116101				220,88	
	Монтаж оборудования:										
	Итого Поз. 32, 34, 36, 38, 40-42, 46, 49-51, 54-55, 57, 59-63, 65-68, 70, 72-73, 75, 77					47063	1003	186		99,94	
	Всего с учетом "Прил.2, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					47241	1153	214		114,93	
	Всего с учетом "СМР - Письмо Минстрой РО №26/2405 от 19.03.2021г. ОЗП=19,09; ЭМ=8,39; ЗПМ=19,09; МАТ=6,02"					299967	22011	1795		114,93	
	Накладные расходы 80%*0,7 ФОТ (от 22 507)					12604					
	Сметная прибыль 60%*0,9 ФОТ (от 22 507)					12154					
	Итого с накладными и см. прибылью					324725				114,93	
	Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования:										
	Итого Поз. 71					372	238	117		26,2	
	Всего с учетом "Прил.2, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					426	274	135		30,13	
	Всего с учетом "СМР - Письмо Минстрой РО №26/2405 от 19.03.2021г. ОЗП=19,09; ЭМ=8,39; ЗПМ=19,09; МАТ=6,02"					6468	5231	1133		30,13	
	Накладные расходы 92%*0,7 ФОТ (от 5 517)					3553					
	Сметная прибыль 65%*0,9 ФОТ (от 5 517)					3227					
	Итого с накладными и см. прибылью					13246				30,13	
	Итого					454072				365,94	
	Итого по Прочим затратам										
	Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%:										
	Итого Поз. 78-81					1111	1111			77,69	

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	в т.ч. оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Всего с учетом "СМР - Письмо Минстрой РО №26/2405 от 19.03.2021г. ОЗП=19,09; ЭМ=8,39; ЗПМ=19,09; МАТ=6,02"				21209	21209			77,69	
		Накладные расходы 65%*0,7 ФОТ (от 21 209)				9650					
		Сметная прибыль 40%*0,9 ФОТ (от 21 209)				7635					
		Итого с накладными и см. прибылью				38494				77,69	
		Итого				38494				77,69	
		Итого				1727638				1998,88	
		В том числе:									
		Материалы				882050					
		Машины и механизмы				112736					
		ФОТ				354921					
		Накладные расходы				214432					
		Сметная прибыль				189785					
		Итого				1731288					
		Договорной понижающий коэффициент К=0,927 1727638*(0,927-1)				-126117,57					
		Итого				1601520,43					
		Составление сметной документации				3650					
		Итого				1605170,43					
		НДС для УСН ((112736-26286)+882050)*0,2				193700					
		ВСЕГО по смете				1798870,43				1998,88	

Составил:



А.Н. Винокуров

3383,55